

Anexo E – Descripción de tareas a desarrollar en muros

Estimados,

Dado nuestro compromiso con los proyectos que se llevan a cabo, confeccionamos el presente anexo, donde detallamos las tareas que deben realizarse para la óptima aplicación de los revestimientos vinílicos para las áreas limpias.

Desde el zócalo, en toda la pared se instalará el revestimiento indicado.

Las condiciones de los muros deben ser tal como se describen en el Anexo C.

Respecto a la terminación en marcos de puertas y ventanas, nuestra necesidad requiere que la superficie a revestir este 2.5 mm por debajo del nivel de dicho marco.

Tanto en los ángulos interiores, como el perimetral del encuentro muro-cielorraso se aplicará prótesis sanitaria blanca, tipo Full Plast (idéntico al que se aplicará en los solados). Los ángulos externos, deberán construirse redondeados.

El revestimiento para muros de PVC, se colocará sobre los muros y subirá por el cielorraso para conformar la garganta sanitaria de 10/12 cm. de altura. El muro y el cielorraso tendrán una continuidad libre de soldaduras.

Las juntas se soldarán por termofusión con la incorporación de un cordón de PVC entonado con el revestimiento seleccionado para asegurar una total estanqueidad y antiestaticidad del revestimiento.

Los encuentros expuestos deberán ser sellados con selladores tipo neutro.

Consideramos que lo anteriormente mencionado, ayuda a lograr el mejor resultado final posible por todos deseado.

Quedamos a su entera disposición para brindar nuestro asesoramiento en función de la experiencia acumulada.

Atentamente

p. Full Carpets

Nahuel Cerizola

FULL CARPETS